Frischbeton für unbewehrte Bauten ab 150 ltr. zum selberzapfen !

Nr.	Sorte	Bezeichnung	Verwendungsbereiche	Eigenschaft
01	B 15 Größtkorn 8 mm C 12/15	B 15, KS 8 mm C 12/15, C1, XO, 8	Streifenfundamente etc.	normal / erdfeucht Verarbeitungszeit 2 Stunden 2,3 t/m³
02	B 25 Größtkorn 8 mm C 20/25	B 25/ZE 30,KS, 8 mm C 20/25, C1, XO, 8	Tragschichten, Streifenfundamente, Setzen von Kantensteinen, Zäunen, Toren, Estrich	normal / erdfeucht Verarbeitungszeit 2 Stunden 2,3 t/m³
03	B 15 Größtkorn 8 mm C 12/15 VZ	B 15,KS, 8 mm C 12/15, C1, XO, 8 VZ	wie Sorte 01	normal / erdfeucht Verarbeitungszeit 3 Stunden 2,3 t/m³
04	B 25 Größtkorn 8 mm C 20/25 VZ	B 25/ZE 30,KS, 8 mm C 20/25, C1, XO, 8 VZ	wie Sorte 02	normal / erdfeucht Verarbeitungszeit 3 Stunden 2,3 t/m³
05	B 15 Größtkorn 2 mm C 12/15	B 15/KS, 2 mm C12/15, C1, XO, 2	Pflastermischung	trocken Verarbeitungszeit 2 Stunden 2,3 t/m³
06	C 12/15 8mm	Drainagebeton 8 mm	Drainageschichten unter Bodenbelägen nicht für Naturstein geeignet.	normal / erdfeucht Verarbeitungszeit 2 Stunden 2,3 t/m³

Bauzentrum Lüchau

Rissener Str. 142 22880 Wedel Tel 04103/8009-0
Daimlerstr. 11 25337 Elmshorn Tel 04121/7908-0

WhatsApp : 0171/5566403

luechau.de